

Données du rapport d'avant-projet Manouane pour les projets Portneuf, Sault-aux-Cochons

Explication des écarts pour le gain énergétique net

Portneuf	247 GWh	Données du rapport d'avant-projet Portneuf (août 1999) Données du rapport d'avant-projet Manouane (mai 2000)
	239 GWh	Données des allocutions dans le cadre des audiences publiques sur le projet Portneuf (septembre 2000)
Sault-aux-Cochons	149 GWh	Données du rapport d'avant-projet Sault-aux-Cochons (août 1999) Données du rapport d'avant-projet Manouane (mai 2000)
	135 GWh	Données des allocutions dans le cadre des audiences publiques sur le projet Sault aux Cochons (sept. 2000)

Explications :

- Les gains énergétiques d'août 1999 n'incorporaient pas la contrainte de gestion printanière (pied de crue) du réservoir Pipmuacan.
- Cette contrainte a été intégrée aux études à la fin de 1999 et les gains modifiés ont été utilisés lors des allocutions pour les projets Portneuf et Sault-aux-Cochons.
- Pour éviter toute confusion entre les trois rapports d'avant-projet, à propos des données initiales pour Portneuf et Sault-aux-Cochons, ces mêmes données ont été reconduites dans le rapport d'avant-projet Manouane.

Conclusion : L'acétate RP-A-3 indique les gains énergétiques à jour pour les projets.