

TABLEAU DES PRIX DE STABILISATION DES TALUS

147

DA2

Travaux de protection contre les inondations et l'érosion en bordure des rivières Saint-Régis et Saint-Pierre

Sainte-Catherine MED 6211-02-028

A) PROJET DE STATION DE POMPAGE ET COLLECTEUR PLUVIAL

DESCRIPTION DES TRAVAUX	PRIX DU BORDEREAU	PRIX REPORTÉ AU M LIN.
Déboisement	global	10,00 \$
Déblai	15,00 \$ m ³	105,00 \$
Perré en pierre 250-500 mm incluant géotextile	8,00 \$ t.m.	64,00 \$
Matelas Enkamat	8,00 \$ m ca.	64,00 \$
Plançons de saules 60 cm de hauteur	2,00 \$ unité	34,00 \$
Ensemencement hydraulique incluant 50 mm de terre végétale	0,40 \$ m ca.	4,00 \$
Fascines de saule	35,00 \$ m lin.	35,00 \$
TOTAL A)		316,00 \$ m lin.

B) PROJET DE STABILISATION DE TALUS RIVIÈRE ST-CHARLES (PRIX 1996)

DESCRIPTION DES TRAVAUX	PRIX DU BORDEREAU	PRIX REPORTÉ AU M LIN.
Déboisement et essouchement	global	50,91 \$
Déblai	global	103,66 \$
Perré déversé 300-500 mm	11,35 \$ t.m.	301,83 \$
Ensemencement hydraulique	3,70 \$ m ca.	41,93 \$
Arbustes	15,00 \$ unité	30,83 \$
Membrane géotextile	3,30 \$ m ca.	62,33 \$
TOTAL B)		591,49 \$ m lin.

TABLEAU DES PRIX DE STABILISATION DES TALUS

C) PROJET DE STABILISATION DE TALUS RUE DES MARGUERITES (PRIX 1998)

DESCRIPTION DES TRAVAUX	PRIX DU BORDEREAU	PRIX REPORTÉ AU M LIN.
Enrochement incluant préparation de pente et géotextile	25,00 \$ m ²	266,18 \$
Engazonnement par ensemencement hydraulique incluant 100 mm de terre végétale	2,35 \$ m ²	58,82 \$
TOTAL C)		325,00 \$ m lin.