

- Présentement, les eaux de ruissellement (estimé à 4.24 m³/jour) dans la zone de manipulation des MDR sont collectés et mélangé avec les solvants récupérés pour être géré hors-site
- Avec le projet, les eaux de ruissellement de la zone de manipulation des MDR, du nouveau réservoir et de l'unité seront aussi collectés
 - La quantité d'eau de ruissellement à gérer pour le projet est estimée à 6 m³/jour
- Selon le nouveau bilan de masse, le projet aura
 - Besoin 35.6 m³/jour d'eau de l'aqueduc (pour la tour de refroidissement)
 - Rejet de 13.74 m³/jour d'eau de procédé qui sera géré hors-site
 - Rejet de 11.82 m³/jour d'eau de purge qui sera géré hors-site
- La gestion de ces eaux (ruissellement, procédé et de purge) nécessitera environ 1,6 camion-citerne par jour